

Số: 1317 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 02 tháng 6 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Xây dựng Trạm bảo vệ rừng số 10 và Trạm bảo vệ rừng ngã ba đường tuần tra biên giới tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 454/BCTĐ-SKHĐT ngày 30/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Xây dựng Trạm bảo vệ rừng số 10 và Trạm bảo vệ rừng ngã ba đường tuần tra biên giới tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Trạm bảo vệ rừng số 10 và Trạm bảo vệ rừng ngã ba đường tuần tra biên giới tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

2. Địa điểm: Tại Tiểu khu 1453 rừng phòng hộ Thác Mơ, huyện Tuy Phước, tỉnh Đăk Nông và Tiểu khu 27 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập;

3. Chủ đầu tư: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng Trạm bảo vệ rừng số 10 và Trạm bảo vệ rừng ngã ba đường tuần tra biên giới tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập nhằm cố chốt ở, sinh hoạt cho lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng; nơi nghỉ, dừng chân cho các đoàn tham quan du lịch trong Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

5. Dự kiến quy mô đầu tư:

5.1. Trạm bảo vệ rừng số 10:

- Diện tích xây dựng: 68 m²; tổng diện tích sàn: 136 m².

- Kết cấu:

+ Cột bê tông cốt thép chịu lực; 01 trệt, 01 lầu.

+ Móng trụ, dầm giằng, sàn bê tông đá 1 x 2 M200; móng bao nền xây gạch thẻ M75.

+ Tường xây gạch ống, vữa M75.

+ Cửa sắt; xà gỗ gỗ, tường sơn nước.

+ Mái lợp ngói, nền lát gạch 400 x 400.

+ Hệ thống điện năng lượng mặt trời.

5.2. Trạm bảo vệ rừng ngã ba đường tuần tra biên giới:

- Diện tích xây dựng: 68 m²; tổng diện tích sàn: 136 m².

- Kết cấu:

+ Cột bê tông cốt thép chịu lực; 01 trệt, 01 lầu.

+ Móng trụ, dầm giằng, sàn bê tông đá 1 x 2 M200; móng bao nền xây gạch thẻ M75.

+ Tường xây gạch ống, vữa M75.

+ Cửa sắt; xà gỗ gỗ, tường sơn nước.

+ Mái lợp ngói, nền lát gạch 400 x 400.

+ Hệ thống điện năng lượng mặt trời.

6. Dự trữ tổng vốn đầu tư: 3.100.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm triệu đồng).

7. Dự toán chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: 89.937.000 đồng. (Tám mươi chín triệu, chín trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

Các chi phí nêu trên chỉ là tạm tính, khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Nguồn vốn thực hiện: Vốn kết dư dự án 5 triệu ha rừng.

Điều 2. Sau khi đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp phòng chống cháy rừng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã nêu tại Điều I, Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập; Giám đốc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, P. CT;

- Như Điều 3;

- LĐVP; Phòng: KTTH, KTN;

- Lưu VT. 19



Trương Tấn Thiệu